

План-схема подлежащей демонтажу клумбы

Текущей вид



Вид после демонтажа клумбы напротив ФитЛаб



Участок демонтажа и укладки резиновой крошки (выделено голубым)

Смета расходов по демонтажу клумбы и устройству площадки с основанием из резиновой крошки

Объем работ:

1. Демонтаж ограждения клумбы;
2. Разбор части покрытий по периметру клумбы;
3. Выемка грунта;
4. Подготовка основания под резиновое покрытие;
5. Укладка покрытия;

Ориентировочная стоимость работ: 948 339 рублей.

Предварительная смета

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Объем работ	Цена за единицу материала, Руб. с НДС	Цена за единицу работ, Руб. с НДС	Общая стоимость материала, Руб. с НДС	Общая стоимость работ, Руб. с НДС	Общая стоимость, Руб. с НДС	Примечания	
1	З	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Разбор покрытия из брусчатки (с сохранением)	м2	7,9	0	840	0	6636	6636		
2	Демонтаж участка ЦПС толщиной 100 мм	м2	7,9	0	720	0	5688	5688		
3	Демонтаж деревянных накладок (без сохранения)	п\м	25,75	0	360	0	9270	9270		
4	Демонтаж металлического уголка 150х150 (без сохранения)	п\м	25,75	0	660	0	16995	16995		
5	Выемка грунта	м3	11,4	0	12000	0	136800	136800	без получения разрешения на производство земляных работ, перенос земли в тачках на расстояние 50-100 м и загрузка в контейнер, и вывоз	
6	Устройство основания из песка Н=250	м3	8,2	5500	3000	45100	24600	69700	завоз песка в мешках, перенос на расстояние 50-100 метров	
7	Устройство выравнивающей армированной стяжки Н=150	м2	28,5	3500	4800	99750	136800	236550	пескобетон в мешках и заливка ручной электробетономешалкой	
8	Устройство резинового травмобезопасного покрытия	м2	28,5	10000	4200	285000	119700	404700		
9	Доставка материала	ком. пл.	1	0	40000	0	40000	40000		
10	Вывоз мусора	ком. пл.	1	0	22000	0	22000	22000		
ИТОГО вкл. НДС 20%							429 850,00	518 489,00	948 339,00	
в т.ч. НДС									158 056,50	